Erweiterung des Sigle-Gymnasiums in Kornwestheim
- Variante Nord 3 – BKI 2011

GEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN-
- Kostenschätzung nach DIN 276 - Stand Vorentwurf 14.11.2011

Kostenkennwerte für die Kostengruppen der 1. Ebene DIN 276

	BGF, Kubatur						
EG	Eingangshalle neu	m2	276	m3	995,0		
	aufgeständert zur Hälfte	m2	73	m3	262,8		
1. OG		m2	444	m3	1.598,4		
2. OG		m2	379	m3	1.364,4		
UG		m2	45	m3	158,4		
	Summe	m2	1.218	m3	4.379,0		
KG	**Kostengruppen der 1. Ebene**	**Einheit**		**€/Einheit**	**€**	**€**	**€**
100	Grundstück	m2 FBG	400	0	0	0	
200	Herrichten und Erschließen	m2 FBG	400	50	20.000	20.000	
	Abbruch				30.000	30.000	
	Zuschlag Bestandsanbau/-abbru	m2 BGF	200	250	50.000	50.000	
300	Bauwerk-Baukonstruktion	m2 BGF	1.218	1.061	1.292.298		
400	Bauwerk-Techn. Anlagen	m2 BGF	1.218	270	328.860		
	Bauwerk 300 + 400	m2 BGF	1.218	1.331	**1.621.158**	1.621.158	
500	Außenanlagen	m2 AUF	400	120	48.000	48.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke	m2 BGF	1.218	30	36.540	36.540	
	nur feste Einbauten						
700	Baunebenkosten	m2 BGF	1.218	345	420.210	420.210	**2.225.908**
	Zum Vergleich						
300+400	Kubatur BKI Mittelwert	m3	4.379	345	1.510.755		
300+400	BGF BKI Mittelwert	m2	1.218	1.420	1.729.560		
	im Mittel				**1.620.158**		
	darin enthalten ist der Aufzug						
	mit 4 Haltestellen a € 20.000.- und die Baukonstruktion						
	Gesamtsumme Aufzug € 120.000.-						